

PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA ŠIBENIK - PLAŽA BANJ

UREĐENJE PLAŽE BANJ

BETONIRANJE I BRUŠENJE ŠETNICE - STAZE

INVESTITOR: GRAD ŠIBENIK

KONTAKT: ŽELJKO FRANIĆ

Red. br. trošk.	Opis stavke	Jed. mjere	kol	Ukupno Kn /jm	Ukupno Kn
GRAĐEVINSKI RADOVI					
1.	Čišćenje postojeće betonske podloge od nanosa kamenog materijala (šljunka).	m ²	150		
2.	Nanošenje primer-a ili SN veze za povećanje prionljivosti nove kontaktne podloge - impregniranje.	m ²	310		
3.	Betoniranje podloge debljine d = 8 cm sa ugrađenom rabbit mrežom i pp vlaknima za armiranje i dilatacijama (u površini od 298 m2) te betoniranje rampi (u površini od 12 m2) s ugrađenom rabbit mrežom i pp vlaknima radi savladavanja visinske razlike; visinska razlika se izvodi na 8 pozicija gdje se savladava prosječna visina od 2 cm (s nove betonske podloge koja je na + 8,00 cm na postojeću betonsku podlogu koja je na +6,00 cm od nulte kote, gdje je također potrebno izvesti pad od maks. 8 %).	m ²	310		
4.	Završna obrada betonske podloge s građevinskim helihopterom za postizanje protukliznosti.	m ²	310		

SVEUKUPNO (u kn):
PDV 25% :
SVEUKUPNO s PDV-om (u kn):

NAPOMENA: ISPRAVLJENI TROŠKOVNIK!